


Согласовано:  
Главный энергетик АО «Артинский завод»

  
А.В. Трапезников

Утверждено:  
Директор МБУ «ЦКД и НТ АМО»

  
Н.Л. Черных

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 МБУ «ЦКД и НТ АМО»

(наименование организации потребителя)

| № п/п | Организационные и технические мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Срок выполнения мероприятий | Результат                                                                                                                                        | Ссылка на нормативный документ | Ответственный за исполнение |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Произвести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) салыниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплонабжающими и теплосетевыми организациями. | Июль 2025 г.                | Акты проверки (осмотра) запорной арматуры, и арматуры постоянного регулирования                                                                  | П.11.5.3 Правил 2234           | Ярушина Н.Л.                |
| 2     | Провести испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем                                                                                               | Согласно графика ТСО        | Акты гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов | П.11.5.5 Правил 2234           | Ярушина Н.Л.                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|   | теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                   |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил 2234, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил № 115 (пп. 11.5 пункта 11 Правил 2234), подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил 2234. | Август 2025г. | Предоставление документов в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления                                                                                                     | П.11.5 Правил 2234    | Ярушина Н.Л.                      |
| 4 | Провести промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.                                                                                                       | Июль 2025г.   | Акты промывки теплопотребляющей установки                                                                                                                                                                                        | П.11.5.1 Правил 2234  | Ярушина Н.Л.                      |
| 5 | Предоставить акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией         | Август 2025г. | Акт сверки расчетов по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей | П.11.5.13 Правил 2234 | Теплюева Н.Н. - ведущий бухгалтер |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                    |                                         |                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   | порядка погашения всей существующей задолженности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Задолженности                                                                                      |                                         |                                                               |
| 6 | Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Август 2025г.  | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания               | П.11.5.16 Правил 2234                   | Андрянова Л.В. –<br>заведующий филиалом<br>Староартинский СДК |
| 7 | Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотеплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплотеплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии. | Август 2025 г. | Акт проверки технической готовности теплотеплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду | П.11.5.19 и Приложение к<br>Правил 2234 | Ярушина Н.Л.                                                  |

|   |                                                                                                                                                                                                    |                        |                |                                                                             |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8 | Выполнить заполнение оценочного листа и представить его с приложением подтверждающих документов в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления | в первый день проверки | Оценочный лист | Приложение 4 к Порядку проведения оценки готовности к отопительному периоду | Ярушина Н.Л. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|

Исполнитель:

Ярушина Наталья Леонидовна

89001970604